

**CAMINOS ZONA B ANTEQUERA**

	CAMINO	DE	A	TITULARIDAD	COORDENADAS (INICIO)		COORDENADAS (FIN)		LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PAVIMENTO	ESTADO	CUNETAS DE HORMIGÓN	DRENAJE	BARRERAS	SEÑALIZACIÓN		OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTIMADA €	
					COORDENADA X	COORDENADA Y	COORDENADA X	COORDENADA Y								VERTICAL	HORIZONTAL			
1	Campillos a Fuente de Piedra	Camino de Sierra de Yeguas	Fuente de Piedra		341635	4104749	346015	4110536	7.500,00	6,00	Hormigón Asfáltico 3,7 Km TTS sobre Zahorra 3,8 Km	Bueno Malo	No	Si	No	No	No	No		600.000,00
2	Sierra de Yeguas a Antequera	Sierra de Yeguas	A-384		334777	4110546	344679	4102390	13.100,00	6,00	TTS sobre Zahorra	Malo	No	Inssuficiente	No	Escasa y Deteriorada	No		Danos en Plataforma	1.650.000,00
3	Cañada Real de Sevilla a Antequera	MA-6408	MA-6410		347433	4113237	350491	4112825	3.200,00	Variable 5,00 a 7,00	Hormigón Asfáltico 0,6 Km Terrizo 2,6 Km	Bueno Regular	No	Si	No	No	No	No		400.000,00
4	Alameda a Molina	MA-6415	Molina		354259	4118271	352946	4110474	9.600,00	6,00	Hormigón Asfáltico 4,5 Km TTS sobre Zahorra 5,1 Km	Bueno Malo	Parcialmente	Si	Parcialmente	Escasa y Deteriorada	Parcialmente			800.000,00
5	Llanos de Antequera	A-7280	N-331		354272	4108086	360709	4104802	7.200,00	Variable 6,00 a 7,00	Terrizo	Malo	No	Inssuficiente	No	No	No	No	Danos en Plataforma	1.200.000,00
6	Cartaojal a Cuevas Bajas	Cartaojal	A-7300		365732	4108584	366406	4120658	12.800,00	Variable 4,00 a 7,00	Hormigón Asfáltico 2,5 Km Hormigón Asfáltico 6,6 Km TTS sobre macadam 2,8 Km Hormigón Hidráulico 0,9 Km	Bueno Malo Malo Bueno	Parcialmente	Inssuficiente	No	Escasa y Deteriorada	Parcialmente			1.500.000,00
7	Camino de Cartaojal	Cartaojal	MA-5101		365742	4108577	368052	4110018	2.900,00	Variable 5,00 a 6,00	TTS sobre Zahorra	Regular a Bueno	No	Si	No	Escasa y Deteriorada	No			300.000,00
8	Archidona a Cuevas Altas	MA-6100	MA-6414		373801	4117619	373780	4117842	220,00	4,00	Terrizo	Regular	No	No	No	No	No	No		35.000,00
9	Camino de Zamarra	MA-5100	MA-6100		373907	4114891	374294	4117678	3.050,00	Variable 5,00 a 6,00	Hormigón Asfáltico 1,8 Km TTS sobre Macadam 1,25 Km	Bueno Malo	Si	Inssuficiente	No	No	No	No		400.000,00
10	La Parrilla a Archidona	MA-5100	MA-5102		375473	4114287	376393	4109223	7.500,00	Variable 4,00 a 6,00	TTS sobre Macadam	Malo	Parcialmente	Inssuficiente	No	Escasa y Deteriorada	No		Paso a Nivel con Barreras	1.025.000,00
11	Camino de La Blanquilla	MA-6101	MA-6416		377223	4119600	374385	4121118	4.400,00	Variable 3,00 a 4,00	Hormigón Asfáltico 2,0 Km Terrizo 2,4 Km	Regular Malo	No	Inssuficiente	No	No	No	No		200.000,00
12	Camino de Alfarnate	MA-4100	Alfarnate		382506	4099784	388002	4095314	8.800,00	Variable 3,00 a 7,00	Hormigón Asfáltico 3,0 Km Terrizo 5,8 Km	Regular Regular- Malo	Parcialmente	Inssuficiente	Parcialmente	No	No	No	Posible prolongación hasta la A-7203 Necesita Mejora de Trazado	1.500.000,00
13	Antequera a Vva. de Algaidas y Cuevas Bajas	A-7281	MA-5408		361078	4101896	361991	4104135	2.700,00	6,00	Hormigón Asfáltico	Bueno 1,0 Km Malo 1,7 Km	No	Si	No	Escasa y Deteriorada	No			300.000,00
14	Realenga de Sevilla a Málaga	Bobadilla	A-384		349155	4100968	348091	4103126	2.500,00	Variable 6,00 a 7,00	Hormigón Asfáltico	Regular	No	Si	Si	Incompleta	No			400.000,00
15	29017-SM-1	A-7201	MA-5101		375143	4108378	374336	4107392	1.300,00	6,00	Hormigón Asfáltico	Malo	No	Si	No	No	No	No		200.000,00

**86.770,00**

**10.510.000,00**