

Camino Zona-C Valle del Guadalhorce

	CAMINO	DE	A	TITULARIDAD	COORDENADAS (INICIO)		COORDENADAS (FIN)		LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PAVIMENTO	ESTADO	CUNETAS DE HORMIGÓN	DRENAJE	BARRERAS	SEÑALIZACIÓN		OBSERVACIONES	Presupuesto	
					COORDENADA X	COORDENADA Y	COORDENADA X	COORDENADA Y								VERTICAL	HORIZONTAL			
1	Camino Puerto Marín	Ma-3101 (Pk 16,00)	A-7	Municipal Casabermeja	369.327	4.079.110	370.647	4.078.558	3.000,00	5,00mts	hormigón	regular	hormigón (50%)	caño hormigón	20%	50%	NO	El pavimento tiene (2400ml) de hormigón y el resto esta en aglomerado envejecido(600ml)	300.000,00 €	
2	Camino Puerto del Barco	Enlace con A-7	Villanueva de la Concepción	J.A.	371.025	4.091.329	363.955	4.088.276	8.000,00	6,00mts	Asfalto	regular	hormigón (30%)	caño hormigón	50%	80%	Línea Blanca en margen	Faltan cunetas de hormigón y refuerzo de firme	1.000.000,00 €	
3	Camino a La Hoya	Ma-3403 (pk 1,900)	A la Joya	Municipal	362.457	4.087586	355.430	4.088.645	8.700,00	6,00mts	Asfalto	regular	No	caño hormigón	20%	20%	NO	necesita actuaciones geotécnicas	2.500.000,00 €	
4	Camino La Joya al Valle de Abdalajis	La Joya	Al Valle de Abdalajis A-343	Municipal	355.281	4.088.728	350.310	4.088.048	6.500,00	6,00mts	Asfalto (50%)	regular	No	caño hormigón	20%	20%	NO	La mayor parte del carril discurre por tramos sin asfaltar con problemas Geotécnicos	3.000.000,00 €	
5	Camino de El Chorro a Las Angosturas	Estación de El Chorro	Ma-4401(Pk 3,100)	Municipal Alora	343.280	4.085.920	347.633	4.087.031	5.500,00	6,00mts	Asfalto (80%)	mal	No	caño hormigón	No	No	NO	Refuezo, acondicionamiento y Obras de contención	1.500.000,00 €	
6	Camino Villafranco Alhaurin El Grande	Glorieta A-7059	Alhaurin El Grande A-404	J.A.	348.178	4.061.015	349.211	4.057.761	3.800,00	7,00mts	Asfalto	regular	No	caño hormigón	10%	50%	Blanca en má	Faltan cunetas de hormigón y refuerzo de firme	750.000,00 €	
									47.500,00										Total Presupuesto	9.050.000,00 €

Total MTS