

SERRANÍA DE RONDA

	CAMINO	DE	A	TITULARIDAD	COORDENADAS (INICIO)		COORDENADAS (FIN)		LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PAVIMENTO	ESTADO	CUNETAS DE HORMIGÓN	DRENAJE	BARRERAS	SEÑALIZACIÓN		VALORACIÓN ECONÓMICA ESTIMADA (€)	TRANSFORMAR A CARRETERA	OBSERVACIONES
					COORDENADA X	COORDENADA Y	COORDENADA X	COORDENADA Y								VERTICAL	HORIZONTAL			
1	CAMINO DE PEDREGALES	ROTONDA POLIGONO ESTEPONA	MA-8300 PK 7+100 (CASARES)	JUNTA DE ANDALUCIA	36.4314983	-5.1746017	36.435305	-5.2440789	7.250,00	7,35	HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE	REGULAR	SI	SI	NO	SI	SI	659.768,04 €	SI	LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ESTÁ MUY ENVEJECIDA
2	CAMINO DE EL COLMENAR A CORTES FRA.	ESTACIÓN DE EL COLMENAR	A-373 PK 50+500 (CORTES DE LA FRONTERA)	JUNTA DE ANDALUCIA	36.5418242	-5.3865682	36.5989427	-5.3735345	16.200,00	4,50	TRATAMIENTO SUPERFICIAL	MUY MALO	NO	SI, MUY ESCASAS	NO	NO	NO	2.812.695,35 €	SI	TRAZADO CON MUCHOS BLANDONES Y DRENAJE MUY POCO
3	CAMINO DE LOS ANADILLOS	PUJERRA	A-397 PK 25+200	JUNTA DE ANDALUCIA	36.6122186	-5.1517123	36.6118289	-5.0742415	12.800,00	5,00	HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE	REGULAR	PARCIAL	SI	NO	NO	NO	2.222.376,58 €	SI	ACTUALMENTE SE ESTÁ PAVIMENTANDO CON EL PLAN ENCAMINA2 (JUNTA DE ANDALUCIA) Y CUNETAS DE HORMIGÓN
4	CAMINO DE PUJERRA A ESTEPONA	PUJERRA (CARRIL ANADILLAS) PK 3+100	MA-8301 PK 26+800	JUNTA DE ANDALUCIA	36.5971353	-5.1340396	36.5603921	-5.1791096	11.300,00	4,50	TERRIZO	MUY MALO	NO	SI, MUY ESCASAS	NO	NO	NO	1.961.941,82 €	NO	TRAZADO MUY MALO CON MUCHA PENDIENTE
5	CAMINO DE FARAJAN A ESTEPONA	FARAJAN (MA-7301 PK 3+700)	JUBRIQUE	JUNTA DE ANDALUCIA	36.6157682	-5.1856343	36.5663007	-5.2173033	12.850,00	5,00	MBC (7 KM) TTS (2 KM) y HORMIGÓN (1,850 KM)	MBC (REG) TTS (MALO) HORMIGON (BUENO)	PARCIAL	SI, MUY ESCASAS	NO	NO	NO	2.231.057,73 €	NO	OBRAS DE FÁBRICA ATERRADAS LA MAYORIA
6	CAMINO DE PUJERRA A JUZCAR	MA-7300 PK 3+500 (PUJERRA)	MA-7303 PK 4+600 (JUZCAR)	JUNTA DE ANDALUCIA	36.616739	-5.1404759	36.6234335	-5.1692676	5.700,00	5,10	HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE	REGULAR	PARCIAL (1.100 MTS)	SI	NO	NO	NO	989.652,07 €	NO	CRUCE RIO EN EL PK 2+410 CON 7 TUBOS DE Ø1000 mm
7	EL TORIL	MA-7300 PK 0+150 (IGUALEJA)	A-397 PK 18+100		36.6257302	-5.1229873	36.6288131	-5.0947555	4.250,00	5,00	HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE	REGULAR	PARCIAL (1.500 MTS)	SI, ESCASAS	NO	PARCIAL	NO	737.898,47 €	SI	DEL PK 0+000 AL PK 1+000 EJECUTADO POR LA DIPUTACION DE MÁLAGA
8	CAMINO DEL LAVADERO	BENARRABÁ	MA-8304 PK 2+750 (GENALGUACL)	JUNTA DE ANDALUCIA	36.5501721	-5.2760042	36.5540901	-5.2436166	6.600,00	5,50	TRATAMIENTO SUPERFICIAL	MALO	PARCIAL	SI, PERO POCO	NO	NO	NO	1.145.912,92 €	NO	CRUCE RIO EN EL PK 3+000 CON 12 TUBOS DE Ø1000 mm
9	LLANO DE LA CRUZ	ARRIATE (MA-7400) PK 4+700	A-374 PK 28+000	AYTO DE ARRIATE Y RONDA	36.7955651	-5.1398945	36.765953	-5.1711099	5.200,00	5,00	HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE	BUENO	SI	SI	NO	SI, PERO POCA	NO	767.414,41 €	SI	TRAMO CON CUNETAS MUY PROFUNDAS
10	CAMINO DEL SECADERO	A-377 PK 12+000	EL SECADERO (CALLE GAUCIN)	AYTO DE CASARES	36.435509	-5.291895	36338824	-5.312950	16.500,00	4,00	TERRIZO. HORMIGÓN ASFÁLTICO EN 3,5 KM	MALO	NO	NO	NO	NO	NO	2.578.304,07 €	SI	LOS ULTIMOS 3,5 KM COINCIDEN CON CALLE GAUCÍN

Las coordenadas están en el sistema WGS84 y son la latitud y la longitud, positiva para Norte y Este, negativa para Sur y Oeste.

98.650,00

EJECUCIÓN MATERIAL	16.107.021,47 €
G.G. (13%) + B.I. (6%)	3.060.334,08 €
PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (SIN IVA)	19.167.355,56 €
21 % I.V.A.	4.025.144,67 €
<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN</b>	<b>23.192.500,22 €</b>